

Modul 2.4.....WDVS-Fassade (Baustellentermin)

Dieses Modul umfasst 3 Baustellenbesuch inkl. An-/Abfahrt sowie das Erstellen eines Berichtes je Baustellenbesuch über den bei der Besichtigung festgestellten Zustand der WDVS-Fassade. Während der Besichtigung werden, bezugnehmend auf die VAR2011 folgende Punkte überprüft:

- Ist der Untergrund zur Aufbringung einer WDVS-Fassade geeignet
- Kontrolle der Ebenheit gemäß ÖN DIN 18202:2013
- Wurden die Gitternetze ordnungsgemäß verlegt
- Wurden Fugendichtbänder verwendet
- Kontrolle der An-/Abschlüsse
- Erfolgte die Befestigung der Dämmplatten gemäß VAR2011
- Verwendete Materialien ident mit Angebot oder gleichwertig

Die 3 Baustellenbesuche werden dazu benötigt um den Aufbau der WDVS – Fassade in den einzelnen Arbeitsgängen kontrollieren zu können.

Um dies entsprechend prüfen zu können ist der Bauherr aufgefordert uns sämtliche, im Beratungsgespräch vereinbarte, Unterlagen vor dem Besichtigungstermin zukommen zu lassen.

Als Abschluss jedes Baustellenbesuchs erhalten Sie einen Bericht über alle bei der Besichtigung festgestellten Abweichungen sowie Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise im Falle von Abweichungen.

Der Modulpreis beträgt € 960,- inkl. MwSt.

Gerne sind wir bereit Sie auf Stundenbasis á € 135,- inkl. MwSt. bei der Umsetzung der im Bericht vorgeschlagenen Vorgehensweise zu unterstützen und beratend zur Seite zu stehen.