

## Modul 2.5.....Dach / Dampfsperren (Baustellentermin)

Dieses Modul umfasst 2 Baustellenbesuch inkl. An-/Abfahrt sowie das Erstellen eines Berichtes je Baustellenbesuch über den bei der Besichtigung festgestellten Zustand des Daches. Die Besichtigung kann nur bei entsprechenden Sicherungseinrichtungen stattfinden. Während der Besichtigung werden folgende Punkte überprüft:

- Flachdach:
  - Unterkonstruktion Fertigungstoleranzen gemäß ÖN DIN 18202:2013
  - Aufbau ordnungsgemäß und in richtiger Reihenfolge ausgeführt
  - Verwendete Materialien ident mit Angebot oder gleichwertig
  
- Steildach: (Pult-, Sattel-, Walmdach)
  - Unterkonstruktion Fertigungstoleranzen gemäß ÖN DIN 18202:2013
  - Aufbau ordnungsgemäß und in richtiger Reihenfolge ausgeführt
  - Regensicherheit gewährleistet gemäß ÖN B3419:
  - Verwendete Materialien ident mit Angebot oder gleichwertig
  - Kontrolle des Dachstuhls ob dieser laut Werkstatik hergestellt wurde

Um dies entsprechend prüfen zu können ist der Bauherr aufgefordert uns sämtliche, im Beratungsgespräch vereinbarte, Unterlagen vor dem Besichtigungstermin zukommen zu lassen.

Als Abschluss jedes Baustellenbesuchs erhalten Sie einen Bericht über alle bei der Besichtigung festgestellten Abweichungen sowie Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise im Falle von Abweichungen.

Der Modulpreis beträgt ..... € 600,- inkl. MwSt.

Gerne sind wir bereit Sie auf Stundenbasis á € 135,- inkl. MwSt. bei der Umsetzung der im Bericht vorgeschlagenen Vorgehensweise zu unterstützen und beratend zur Seite zu stehen.